

УТВЕРЖДАЮ

Зам. ген. директора (по капитальному  
строительству и ремонту) ОАО  
"Гомельтранснефть-Дружба"

А.Г. Карабань

2020г.

МИНИСТЕРСТВО (ВЕДОМСТВО) \_\_\_\_\_

"УТВЕРЖДЕН"

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ  
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫХ СУММ

363,022 ТЫС.РУБ  
0,065 ТЫС.РУБ

(ссылка на документ об утверждении)  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г."

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА РЕМОНТ НА ФИЛИАЛАХ ОАО "ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА" СИЛАМИ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

КОД ОБЪЕКТА 1  
НАИМЕНОВАНИЕ НПС "ТУРОВ"  
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 1  
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ  
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 28  
(НОРМЫ 2017г.)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ГРУНТОВЫЙ ВДОЛЬТРАССОВЫЙ ПРОЕЗД ХЛУПИН-МОРДВИН

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2020г.

СТОИМОСТЬ 363,022 ТЫС.РУБ.

| № п/п | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД.ИЗМ.<br>КОЛИЧЕСТВО | ЗАРАБОТНАЯ<br>ПЛАТА | СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.     |  |                               |       | ТРАНС-<br>ПОРТ | ОБЩАЯ<br>СТОИМОСТЬ |
|-------|-------------|--|-----------------------|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|----------------|--------------------|
|       |             |  |                       |                     | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И<br>МЕХАНИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ,<br>ИЗДЕЛИЯ,<br>КОНСТРУКЦИИ<br>(ОБОРУДОВАНИЕ,<br>МЕБЕЛЬ,<br>ИНВЕНТАРЬ) | В Т.Ч. З/П<br>МАШИ-<br>НИСТОВ | ВСЕГО |                |                    |
| 1     | 2           | 3                                      | 4                     | 5                   | 6                                  | 7  | 8                             | 9     | 10             |                    |

КОЭФФИЦИЕНТЫ: НЗ=1.2

КОЭФФИЦИЕНТЫ: Н6=1.2

НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=71.59/47.58

1. ПРИМЕЧАНИЕ: К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.1400/1.1000

2. ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000

3. ПРИМЕЧАНИЕ: БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)

Ж5-50  
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ТРУБОПРОВОДНЫЙ  
ТРАНСПОРТ

| №<br>п/п  | ОБОСНОВАНИЕ        | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ  | ЕДИЗМ.<br>КОЛИЧЕ-<br>СТВО | СТОИМОСТЬ: ЕД ИЗМ./ВСЕГО, РУБ. |                                    |                               |   |                    |                    |                    |
|-----------|--------------------|---|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                    |   |                           | ЗАРАБОТНАЯ<br>ПЛАТА            | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И<br>МЕХАНИЗМОВ |                               | МАТЕРИАЛЫ,<br>ИЗДЕЛИЯ,<br>КОНСТРУКЦИИ<br>(ОБОРУДОВАН<br>ИЕ, МЕБЕЛЬ,<br>ИНВЕНТАРЬ) | 8                  | 9                  | ОБЩАЯ<br>СТОИМОСТЬ |
|           |                    |   |                           |                                | ВСЕГО                              | В Т.Ч. З/П<br>МАШИ-<br>НИСТОВ |   |                    |                    |                    |
| 1         | 2                  | 3   | 4                         | 5                              | 6                                  | 7                             | 8   | 9                  | 10                 |                    |
| 4.        | E70-220-1<br>(Н10) | РЕМОНТНОЕ ПРОФИЛИРОВАНИЕ ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ<br>АВТОГРЕЙДЕРОМ СРЕДНЕГО ТИПА, ШИРИНА<br>ПРОФИЛИРОВАНИЯ ДОРОГИ ДО 7 М   | КМ СПРОФ<br>8.593         | -                              | 58.40<br>501.83                    | 10.89<br>93.58                | -   | -                  | 58.40<br>501.83    |                    |
|           | M120202            | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)  | МАШ.-Ч<br>1.296           |                                | 45.06<br>501.83                    | 8.4<br>93.58                  |   |                    |                    |                    |
| 5.        | E70-201-1<br>(Н10) | УСТРОЙСТВО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ<br>ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ГОТОВОЙ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-<br>ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ С4   | 1000 M2<br>30.076         | 40.67<br>1223.19               | 788.47<br>23714.02                 | 166.56<br>5009.46             | 48.15<br>1448.16  | -                  | 877.29<br>26385.37 |                    |
| 1-1       |                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ   | ЧЕЛ.-Ч<br>7.56            |                                |                                    |                               |   |                    |                    |                    |
| M070151   |                    | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ<br>СТРОИТЕЛЬСТВА, 118 (160)КВТ (Л.С.)                                       | МАШ.-Ч<br>2.52            |                                | 45.1<br>3418.14                    | 8.4<br>636.71                 |   |                    |                    |                    |
| M120202   |                    | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)  | МАШ.-Ч<br>2.4             |                                | 45.06<br>3252.42                   | 8.4<br>606.33                 |   |                    |                    |                    |
| M120910   |                    | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ<br>ХОДУ 16 Т  | МАШ.-Ч<br>3.72            |                                | 46.25<br>5174.58                   | 8.4<br>939.88                 |   |                    |                    |                    |
| M121602   |                    | МАШИНА ДОРОЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ МДК-5337  | МАШ.-Ч<br>3.84            |                                | 53.25<br>6149.94                   | 10.61<br>1225.30              |   |                    |                    |                    |
| M510108#  |                    | САМОХОДНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ ГЛАДКОВАЛЬЦЕВЫЙ<br>КАТОК, 10 Т  | МАШ.-Ч<br>6.96            |                                | 27.32<br>5718.95                   | 7.65<br>1601.25               |   |                    |                    |                    |
| C412-9005 |                    | ВОДА  | M3<br>45                  |                                |                                    |                               | 1.07<br>1448.16   | -                  |                    |                    |
| 6.        | C417-348-201       | ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ С4 (ЩЗ ГЛУШКЕВИЧИ),<br>ФТС ДЛЯ ДОРОЖНОГО И МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА<br>ПЕРЕВОЗКА НА 120KM | M3<br>5549                | -                              | -                                  | -                             | 9.86<br>54713.14  | 33.92<br>188222.08 | 43.78<br>242935.22 |                    |
| 7.        | E27-100-4<br>(Н10) | РАЗБОРКА ДОРОГ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ<br>ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2  | 100M3<br>0.672            | 278.45<br>187.12               | 396.48<br>266.43                   | 124.95<br>83.97               |   |                    | 674.93<br>453.55   |                    |
| 1-1       |                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ   | ЧЕЛ.-Ч<br>45.912          |                                |                                    |                               |   |                    |                    |                    |
| M021141   |                    | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА<br>ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10Т                                      | МАШ.-Ч<br>14.112          |                                | 26.47<br>251.02                    | 8.4<br>79.66                  |   |                    |                    |                    |
| M120202   |                    | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)  | МАШ.-Ч<br>0.396           |                                | 45.06<br>11.99                     | 8.4<br>2.24                   |   |                    |                    |                    |
| M331617   |                    | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ  | МАШ.-Ч<br>0.516           |                                | 9.88<br>3.43                       | 5.97<br>2.07                  |   |                    |                    |                    |

| №<br>п/п                 | ОБОСНОВАНИЕ       | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ   | ЕДИЗМ.<br>КОЛИЧЕ-<br>СТВО | СТОИМОСТЬ: ЕД ИЗМ./ВСЕГО, РУБ. |                                    |                               |   |                |                    | ТРАНС-<br>ПОРТ | ОБЩАЯ<br>СТОИМОСТЬ |    |
|--------------------------|-------------------|--|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----|
|                          |                   |  |                           | ЗАРАБОТНАЯ<br>ПЛАТА            | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И<br>МЕХАНИЗМОВ |                               | МАТЕРИАЛЫ,<br>ИЗДЕЛИЯ,<br>КОНСТРУКЦИИ<br>(ОБОРУДОВАН<br>ИЕ, МЕБЕЛЬ,<br>ИНВЕНТАРЬ) | 8              | 9                  |                |                    | 10 |
|                          |                   |  |                           |                                | ВСЕГО                              | В Т.Ч. З/П<br>МАШИ-<br>НИСТОВ |   |                |                    |                |                    |    |
| 1                        | 2                 | 3  | 4                         | 5                              | 6                                  | 7                             | 8   | 9              | 10                 |                |                    |    |
| 8.                       | E27-36-4<br>(H10) | УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ<br>ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ<br>СВЫШЕ 10,5 M2   | 100M3<br>0.672            | 1146.27<br>770.29              | 736.59<br>494.99                   | 288.64<br>193.97              | 947.90<br>636.99  | 87.34<br>58.69 | 2918.10<br>1960.96 |                |                    |    |
| 1-1                      |                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ  | ЧЕЛ.-Ч<br>165.168         |                                |                                    |                               |   |                |                    |                |                    |    |
| M021243*                 |                   | КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ<br>ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДО 16Т   | МАШ.-Ч<br>28.92           |                                | 20.41<br>396.65                    | 8.4<br>163.25                 |   |                |                    |                |                    |    |
| M040202                  |                   | АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ<br>СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ<br>ДВИГАТЕЛЕМ  | МАШ.-Ч<br>17.412          |                                | 4.06<br>47.50                      | -<br>-                        |   |                |                    |                |                    |    |
| M331617                  |                   | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ   | МАШ.-Ч<br>7.656           |                                | 9.88<br>50.83                      | 5.97<br>30.72                 |   |                |                    |                |                    |    |
| C101-138047-1            |                   | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ<br>ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ, ЯЧЕЙСТОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ<br>ПОВЕРХНОСТЕЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ<br>(НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, M100/M150, F75 | T<br>0.72                 |                                |                                    |                               | 367.55<br>177.84  | 51.97<br>25.15 |                    |                |                    |    |
| C101-151300              |                   | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ  | T<br>0.0136               |                                |                                    |                               | 3531.09<br>32.27  | 248.59<br>2.27 |                    |                |                    |    |
| C117-1407#               |                   | МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ БИТУМНО-ЭЛАСТОМЕРНАЯ<br>Ш-90   | T<br>0.45                 |                                |                                    |                               | 1318.18<br>398.62   | 92.8<br>28.06  |                    |                |                    |    |
| C414-1008                |                   | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40<br>ММ, КЛАССА С22/27.5 (B27.5)  | M3<br>0.42                |                                |                                    |                               | 100.15<br>28.26   | 11.39<br>3.21  |                    |                |                    |    |
| 9. C417-212-201          |                   | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ГОСТ 8736-93). КЛАСС<br>2, ФТС ДЛЯ ДОРОЖНОГО И МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА   | M3<br>0.8                 |                                | -                                  | -                             | 5.85<br>4.68  | 39.04<br>31.23 | 44.89<br>35.91     |                |                    |    |
| 10. C101-115300          |                   | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ<br>ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240),<br>ДИАМЕТРОМ 16 ММ   | T<br>0.047                |                                | -                                  | -                             | 1238.34<br>58.20  | 75.17<br>3.53  | 1313.51<br>61.73   |                |                    |    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :   |                   |  |                           | 2181                           | 24977                              | 5381                          | 56861   | 188316         | 272335             |                |                    |    |
| ОХР и ОПР                |                   |  |                           |                                |                                    |                               |   |                | 6171               |                |                    |    |
| ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ         |                   |  |                           |                                |                                    |                               |   |                | 3958               |                |                    |    |
| ИТОГО ПО ПТМ             |                   |  |                           |                                |                                    |                               |   |                | 282464             |                |                    |    |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА            |                   |  |                           |                                |                                    |                               |   |                | 369                |                |                    |    |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |                   |  |                           |                                |                                    |                               |   |                | 631                |                |                    |    |



| №<br>п/п | ОБОСНОВАНИЕ                 | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ  | ЕД.ИЗМ.<br>КОЛИЧЕ-<br>СТВО | СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ. |                                    |                               |   |                |                    |  |
|----------|-----------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|----------------|--------------------|--|
|          |                             |   |                            | ЗАРАБОТНАЯ<br>ПЛАТА            | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И<br>МЕХАНИЗМОВ |                               | МАТЕРИАЛЫ,<br>ИЗДЕЛИЯ,<br>КОНСТРУКЦИИ<br>(ОБОРУДОВАН<br>ИЕ, МЕБЕЛЬ,<br>ИНВЕНТАРЬ) | ТРАНС-<br>ПОРТ | ОБЩАЯ<br>СТОИМОСТЬ |  |
|          |                             |   |                            |                                | ВСЕГО                              | В Т.ч. З/П<br>МАШИ-<br>НИСТОВ |   |                |                    |  |
| 1        | 2                           | 3   | 4                          | 5                              | 6                                  | 7                             | 8   | 9              | 10                 |  |
|          | ПОДПУНКТ 31.7<br>ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТ<br>ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,09   |                            |                                |                                    |                               |   |                | 259                |  |
|          | ПОДПУНКТ 31.6<br>ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ<br>ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СМР НА<br>ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА<br>КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ И<br>СПЕЦ.ИНСПЕКЦИИ ГОСКОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ<br>0,28 |                            |                                |                                    |                               |   |                | 805                |  |
|          |                             | ИТОГО СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА   |                            |                                |                                    |                               |   |                | 3839               |  |
|          |                             | ИТОГО   |                            | 2289                           | 25042                              | 5394                          | 57121   | 188316         | 291198             |  |
|          | ПОДПУНКТ 33.1<br>ИНСТРУКЦИИ | в Т.ч. возврат материалов   |                            |                                |                                    |                               |   |                | 65                 |  |
|          |                             | СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 3,2   |                            | 73                             | 801                                | 173                           | 1828  | 6026           | 9318               |  |
|          |                             | ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ  |                            | 2363                           | 25843                              | 5567                          | 58949   | 194342         | 300516             |  |
|          |                             | в Т.ч. возврат материалов   |                            |                                |                                    |                               |   |                | 65                 |  |
|          | НАЛОГ                       | НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ   |                            |                                |                                    |                               |   |                |                    |  |
|          |                             | НДС 20  |                            |                                |                                    |                               |   |                | 60090              |  |
|          |                             | ИТОГО НАЛОГИ, ОТЧИСЛЕНИЯ  |                            |                                |                                    |                               |   |                | 60090              |  |
|          |                             | ИТОГО С НАЛОГАМИ, ОТЧИСЛЕНИЯМИ  |                            | 2363                           | 25843                              | 5567                          | 58949   | 194342         | 360606             |  |
|          |                             | в Т.ч. возврат материалов   |                            |                                |                                    |                               |   |                | 65                 |  |
|          | ПОДПУНКТ 33.3<br>ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ<br>ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА 1.06.2020- 1,0067  |                            |                                |                                    |                               |   |                | 2416               |  |
|          |                             | ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО<br>ИНДЕКСА ЦЕН   |                            | 2363                           | 25843                              | 5567                          | 58949   | 194342         | 363022             |  |
|          |                             | в Т.ч. возврат материалов   |                            |                                |                                    |                               |   |                | 65                 |  |
|          |                             | ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ   |                            | 2363                           | 25843                              | 5567                          | 58949   | 194342         | 363022             |  |
|          |                             | в Т.ч. возврат материалов   |                            |                                |                                    |                               |   |                | 65                 |  |

ИНЖЕНЕР ПО ПСР Ф-Л  
"ЦБПО"



Л.И. ШМУЙДОВА  
(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР ПО ПСР Ф-Л  
"ЦБПО"

(должность)

ПРОВЕРИЛ

(подпись)

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ  
ОБЪЕКТА

РЕМОНТ НА ФИЛИАЛАХ ОАО "ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА" СИЛАМИ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

КОД ОБЪЕКТА  
НАИМЕНОВАНИЕ  
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

1  
НПС "ТУРОВ"

1  
ШИФР ЗДАНИЯ,  
СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 28  
(НОРМЫ 2017г.)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ГРУНТОВЫЙ ВДОЛЬТРАССОВЫЙ ПРОЕЗД ХЛУПИН-МОРДВИН

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2020г.

| №<br>П/П                        | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ                                | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ, РУБ. |         |
|---------------------------------|-------------|--|---------|------------|-----------------|---------|
|                                 |             |  |         |            | ЕДИНИЦЫ         | ОБЩАЯ   |
| 1                               | 2           | 3  | 4       | 5          | 6               | 7       |
| 1                               | 1-1         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ                                | ЧЕЛ.-Ч  | 369,22032  |                 |         |
| 2                               | 1-3         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             | ЧЕЛ.-Ч  | 630,489168 |                 |         |
| 3                               | M021141     | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                                   |         |            |                 |         |
|                                 |             | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     | МАШ.-Ч  | 9,483264   | 26,47           | 251,02  |
| 4                               | M021243*    | ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10Т                             |         |            |                 |         |
|                                 |             | КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ  | МАШ.-Ч  | 19,43424   | 20,41           | 396,65  |
| 5                               | M040202     | СТРОИТЕЛЬСТВА, ДО 16Т                                |         |            |                 |         |
|                                 |             | АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ         | МАШ.-Ч  | 11,700864  | 4,06            | 47,51   |
| 6                               | M070151     | СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ     |         |            |                 |         |
|                                 |             | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, | МАШ.-Ч  | 75,79152   | 45,1            | 3418,2  |
| 7                               | M120202     | 118 (160)КВТ (Л.С.)                                  |         |            |                 |         |
| 8                               | M120910     | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)       | МАШ.-Ч  | 83,58504   | 45,06           | 3766,34 |
|                                 |             | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ     | МАШ.-Ч  | 111,88272  | 46,25           | 5174,58 |
| 9                               | M121602     | 16 Т   |         |            |                 |         |
| 10                              | M331617     | МАШИНА ДОРОЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ МДК-5337             | МАШ.-Ч  | 115,49184  | 53,25           | 6149,94 |
| 11                              | M510108#    | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ                           | МАШ.-Ч  | 5,491584   | 9,88            | 54,26   |
|                                 |             | САМОХОДНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ ГЛАДКОВАЛЦЕВЫЙ КАТОК, 10 Т   | МАШ.-Ч  | 209,32896  | 27,32           | 5718,87 |
| ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        |             |  |         |            |                 | 24977   |
| МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ |             |  |         |            |                 |         |
| 12                              | C101-115300 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ           | Т       | 0,047      | 1238,34         | 58,2    |
|                                 |             | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240),      |         |            |                 |         |
|                                 |             | ДИАМЕТРОМ 16 ММ                                      |         |            |                 |         |



| № П/П                                 | ОБОСНОВАНИЕ   | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ   | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ, РУБ. |          |
|---------------------------------------|---------------|---|---------|------------|-----------------|----------|
|                                       |               |   |         |            | ЕДИНИЦЫ         | ОБЩАЯ    |
| 1                                     | 2             | 3   | 4       | 5          | 6               | 7        |
| 13                                    | C101-138047-1 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100/М150, F75 | Т       | 0,48384    | 367,55          | 177,84   |
| 14                                    | C101-151300   | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ   | Т       | 0,009139   | 3531,09         | 32,27    |
| 15                                    | C117-1407#    | МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ БИТУМНО-ЭЛАСТОМЕРНАЯ Ш-90   | Т       | 0,3024     | 1318,18         | 398,62   |
| 16                                    | C412-9005     | ВОДА  | М3      | 1353,42    | 1,07            | 1448,16  |
| 17                                    | C414-1008     | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С22/27,5 (В27,5)  | М3      | 0,28224    | 100,15          | 28,27    |
| 18                                    | C417-212-201  | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ГОСТ 8736-93). КЛАСС 2, ФТС М3 ДЛЯ ДОРОЖНОГО И МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  | М3      | 0,8        | 5,85            | 4,68     |
| 19                                    | C417-348-201  | ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ С4 (Щ3 ГЛУШКЕВИЧИ), ФТС ДЛЯ ДОРОЖНОГО И МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРЕВОЗКА НА 120КМ   | М3      | 5549       | 9,86            | 54713,14 |
| ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ |               |   |         |            | 56861           | 56861    |
| ИТОГО ТРАНСПОРТ                       |               |   |         |            | 188316          | 188316   |

СОСТАВИЛ  
ИНЖЕНЕР ПО ПСР Ф-л "ЦБПО"  
(должность)



Л.И. ШМУЙДОВА  
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ  
(должность)

(инициалы, фамилия)