

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника
(по строительству) филиала

 В.С. Хомченко
«28» окт 2020г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на общее обследование технического состояния здания НС №1 филиала «НПС «Пинск».

Цель обследования – получение технического заключения для составления проектной документации по объекту: «Техническая модернизация НС №1 филиала «НПС «Пинск» с заменой насосных агрегатов».

Предоставлен технический паспорт на нежилое здание (сооружение) НС №1 филиала «НПС «Пинск».

1. Состав работ:
 - 1.1. Произвести общее обследование состояния строительных конструкций:
 - кровли;
 - фундаментов;
 - наружных и внутренних стен здания;
 - отмостки;
 - плит перекрытия и покрытия;
 - полов;
 - лестничных маршей и площадок;
 - заполнение оконных и дверных проемов.
 - 1.2. Графические материалы по результатам обследования включают:
 - Фотографические материалы (необходимые для разработки рекомендаций по устранению выявленных дефектов и повреждений) с указанием на них мест расположения видимых дефектов и повреждений;
 - Обмерочные чертежи с привязкой расположения магистральных насосов, электродвигателей и их фундаментов к несущим конструкциям здания.
 - 1.3. Выдать заключение с определением категории технического состояния строительных конструкций кровли, фундаментов, наружных и внутренних стен, отмостки, плит перекрытия и покрытия, полов, лестничных маршей и площадок, заполнения оконных и дверных проемов здания НС №1 филиала «НПС «Пинск», с выводами об их пригодности к дальнейшей эксплуатации и рекомендациями по устранению выявленных дефектов и повреждений, необходимых при проведении ремонтных работ.
 - 1.4. В смете на обследовательские работы не расцениваются и не включаются следующие работы:
 - по обследованию инженерных систем и коммуникаций здания;

— по вскрытию и заделке шурфов (при необходимости) для определения составов и технических состояний многослойных конструкций и уборке строительного мусора после проведения работ по обследованию.

2. Сведения об исходных данных:

— технический паспорт на нежилое здание (сооружение) НС №1 филиала «НПС «Пинск».

3. Методы выполнения работ производятся в соответствии с действующими нормативными документами. Натурные исследования состояния конструкций осуществляется путем вскрытия строительных конструкций (при необходимости).

3.1. В случае возникновения необходимости выполнения работ, непредусмотренных настоящим техническим заданием, данные работы могут быть выполнены (при наличии возможностей у Подрядчика) только после заключения дополнительного соглашения к договору с приложением в виде сметы (калькуляции) стоимости этих работ.

3.2. Для определения технического состояния элементов, вскрытие которых в условиях эксплуатации здания не представляется возможным, техническое обследование этих элементов осуществляется после обеспечения Заказчиком доступа (п.5.7 ТКП 45-1.02-104-208). В случае невыполнения вышеуказанного оценка технического состояния производится на основании визуального осмотра видимых частей конструкций.

3.3. Вскрытия и восстановления целостности конструкций Заказчик производит собственными силами.

4. По окончании работ Подрядчик передает Заказчику техническое заключение (в количестве 2-х экземпляров) по результатам общего обследования строительных конструкций здания.

5. Порядок приемки работ: по акту сдачи-приемки выполненных работ.

Начальник ПСГ

М.В. Бондарь
(8 – 0232) 79-70-65