

МИНИСТЕРСТВО (ВЕДОМСТВО) _____
"УТВЕРЖДЕН"
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫХ СУММ

290,979 ТЫС.РУБ
0,229 ТЫС.РУБ

(ссылка на документ об утверждении)
" _____ " _____ 20__ г."

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ ОАО "ТОМЬЕЛЬ-ТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА" ВЫПОЛНЕННЫЕ СИЛАМИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

КОД ОБЪЕКТА 2022-1

НАИМЕНОВАНИЕ НПС "ТУРОВ"

ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 101-2

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

И.О. Зам. ген. директора, _____
И.О. Буржас

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 21
(НОРМЫ 2017г.)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ДОРОГИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАРТА 2022г.

СТОИМОСТЬ 290,97929 ТЫС.РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАН ИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС- ПОРТ	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

- НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=81.86/52.34
1. ПРИМЕЧАНИЕ: К для ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2. ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3. ПРИМЕЧАНИЕ: БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ. МЕСТНЫЕ ПРОЕЗДЫ
- Ж5-15
4. Е27-201-1 (Н10)
СНЯТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНЫМИ ФРЕЗАМИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ШИРИНОЙ ФРЕЗЕРОВАНИЯ ДО 2 М ПРИ ГЛУБИНЕ 4 СМ
- 1-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
- М010704
АВТОМОБИЛЬ САМОСВАЛ 10 Т

1000M2	43.58	2290.98	108.07	570.08	80.00	2984.64
0.11	4.79	252.01	11.89	62.71	8.80	328.31
ЧЕЛ.-ч						
6.18						
МАШ.-ч						
1.55						
23.18						
3.95						
9.64						
1.64						

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.							ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	8	9	10		
					ВСЕГО	В Т.Ч. ЗП МАШИ- НISTОВ						
1			4	5	6	7						
M121601		МАШИНЫ ПОЛИВОМЕСЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч 3.09		42.03 14.29	8.2 2.79						
M122205		ФРЕЗА ДОРОЖНАЯ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ШИРИНОЙ ФРЕЗЕРОВАНИЯ 2000 ММ	МАШ.-Ч 3.09		687.76 233.77	21.94 7.46						
C117-1600		РЕЗЦЫ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ	ШТ 40				14.16 62.30		2 8.80			
C412-9005		ВОДА	М3 3.5				1.05 0.40		- -			
C803-205		АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ	Т 10.25						-			
6.	ПРИМЕЧАНИЕ:	СТОИМОСТЬ И КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ УТОЧНЯЕТСЯ АКТОМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ										
7.	E27-72-1 (Н10)	РОЗЛИВ БИТУМОВ	Т 3.972		17.39 69.07	6.03 23.95	971.05 3857.01		137.31 545.40		1125.75 4471.48	
M120101		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч 0.35		49.68 69.07	17.24 23.95						
C101-8031		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ, МАРКИ БНД-40/60	Т 1.03				942.77 3857.01		133.31 545.40			
8.	E27-53-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000М2 9.93	323.67 3214.04	729.33 7242.25	207.99 2065.34	11129.35 110514.45		1785.16 17726.64		13967.51 138697.38	
1-1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч 38.3									
M120906		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч 4.28		26.41 1122.39	9.04 384.19						
M120907		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч 12.47		34.03 4213.80	9.92 1228.34						
M122000		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч 3.46		49.85 1712.73	9.92 340.80						
M331617		СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч 1.6		12.17 193.34	7.05 112.01						
C101-78200-2		ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1.6 КГ	Т 0.0062				7220 444.47		438.25 27.01			

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕДИЗМ./ВСЕГО, РУБ.							ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАН ИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	8	9	10		
					ВСЕГО	В Т.Ч. ЗП МАШИ- НИСТОВ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
9.	C102-2500	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	МЗ 0.15				376.87 561.34	53.29 79.34				
	C412-4041	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП А, МАРКИ I	Т 98.8				111.62 109508.64	17.96 17620.29				
	E27-54-1 (Н10) Н1=4	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ E27-53: ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 т/м3	1000М2 9.93	2.82 28.00	363.82 3612.73	103.76 1030.34	5514.03 54754.32	887.22 8810.09		6767.89 67205.14		
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч 0.4									
	M120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч 2.12		26.41 555.98	9.04 190.26						
10.	M120907	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч 6.24		34.03 2108.64	9.92 614.67						
	M122000	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч 1.72		49.85 851.40	9.92 169.41						
	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч 0.8		12.17 96.72	7.05 56.01						
	C412-4041	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП А, МАРКИ I	Т 49.4				111.62 54754.32	17.96 8810.09				
	E34-108-1 (Н10) Н1=0.8 Н2=0	РАЗНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОЛОДЦЕВ: ДЕМОНТАЖ ЛЮКА НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ	ШТ 14	26.24 367.36	-	-	-	-	-	26.24 367.36		
11.	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч 3.168									
	E34-108-1 (Н10)	РАЗНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОЛОДЦЕВ: УСТАНОВКА ЛЮКА НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (ЛЮК РАННЕЕ ДЕМОНТИРОВАННЫЙ)	ШТ 14	32.80 459.20	-	-	14.42 201.88	2.27 31.78		49.49 692.86		
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч 3.96									
	C101-47101	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т 0.0006				3800.21 31.92	537.35 4.48				
	C414-1020	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С8/10 (В10)	МЗ 0.062				93.14 80.78	14.99 13.02				

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	3	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.						ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАН ИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	8	9		
						ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ					
1	2			4	5	6	7	8	9	10		
18.	C412-9005		ВОДА	M3 26				1.05 23.75	- -			
	C414-1005		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	M3 5.9				98.95 507.91	15.92 81.72			
	C414-2004		РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	M3 0.06				79.59 4.16	12.81 0.67			
	574612-1		КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БР100.30.15 СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1	ШТ. 87	-	-	-	9.22 802.14	1.08 93.96	10.30 896.10		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				5147	11293	3167	172667	27784	216891		
	ОХР и ОПР									6806		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									4352		
	ИТОГО ПО ПТМ									228049		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА									628		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									332		
ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ										228049		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										227918		
В ТОМ ЧИСЛЕ										5147		
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА										11293		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ										3167		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ										172536		
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ										27784		
ТРАНСПОРТ										6806		
ОХР и ОПР										4352		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ										131		
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ										131		
ПЕРЕРАБОТКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ										628		
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ										332		
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ												
ИТОГО					5147	11293	3167	172536	27784	228049		
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ										0		

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	4	5	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАН ИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ					
						ЗАРABOTНАЯ ПЛАТА	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ				6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
НРР 8.01.102-2017	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 19,76Х0,93 18,377	в т.ч. возврат материалов		382	229	46	917	0	1528						
		ИТОГО		382	229	46	917	0	1528						
		в т.ч. возврат материалов							229						
		ВСЕГО		5529	11522	3213	173453	27784	229577						
НРР 8.01.103-2017	ПРОЧЕЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ	в т.ч. возврат материалов							229						
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ		35	63	18	31	0	128						
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ							0						
		1,656Х0,93 1,54							0						
ПОДПУНКТ 30.3 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДВИЖНЫМ И РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, С ПЕРЕВОЗОЙ РАБОЧИХ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ ПРИ ОТСУТСТВИИ ДАННЫХ О ПОДРЯДЧИКЕ 29,7	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА		0	0	0	0	0	2827						
		СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 34													
		ИТОГО С ПРОЧИМИ		35	63	18	31	0	5424						
		в т.ч. возврат материалов		5564	11585	3231	173484	27784	235001						
ПОДПУНКТ 33.1 ИНСТРУКЦИИ	ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	ИТОГО		5564	11585	3231	173484	27784	235001						
		в т.ч. возврат материалов		178	371	103	5551	889	7520						
		СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 3,2													
		ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ		5742	11956	3334	179035	28673	242521						
НАЛОГ	НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ	в т.ч. возврат материалов		0	0	0	0	0	0						
		НДС 20		0	0	0	0	0	48458						
		ИТОГО НАЛОГИ, ОТЧИСЛЕНИЯ		0	0	0	0	0	48458						
		ИТОГО С НАЛОГАМИ, ОТЧИСЛЕНИЯМИ		5742	11956	3334	179035	28673	290979						
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН	в т.ч. возврат материалов							229						
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО		5742	11956	3334	179035	28673	290979						
		ИНДЕКСА ЦЕН													
		в т.ч. возврат материалов								229					
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	СОСТАВИЛ		5742	11956	3334	179035	28673	290979						
		в т.ч. возврат материалов								229					
		ИНЖЕНЕР ПО ПСР													
		(должность)													
ПРОВЕРИЛ		ЛИ. ШМУЙДОВА													
		(инициалы, фамилия)													
		(подпись)													
		(инициалы, фамилия)													

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ ОАО "ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА" ВЫПОЛНЕННЫЕ СИЛАМИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА 2022-1
НАИМЕНОВАНИЕ НПС "ТУРОВ"
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
ШИФР ЗДАНИЯ, 101-2
СООРУЖЕНИЯ
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 21
(НОРМЫ 2017г.)
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ДОРОГИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАРТА 2022г.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	2	3	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
							ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1					4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ.-Ч	627,9014		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ.-Ч	332,1748		
3	M010704	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
4	M021141	АВТОМОБИЛЬ САМОСВАЛ 10 Т			МАШ.-Ч	0,1705	23,18	3,95
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ			МАШ.-Ч	3,5925	32,49	116,72
		ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10Т						
5	M120101	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л			МАШ.-Ч	1,3902	49,68	69,07
6	M120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т			МАШ.-Ч	63,552	26,41	1678,41
7	M120907	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т			МАШ.-Ч	185,7903	34,03	6322,44
8	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л			МАШ.-Ч	0,3399	42,03	14,29
9	M122000	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА			МАШ.-Ч	51,4374	49,85	2564,15
10	M122205	ФРЕЗА ДОРОЖНАЯ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ШИРИНОЙ			МАШ.-Ч	0,3399	687,76	233,77
		ФРЕЗЕРОВАНИЯ 2000 ММ						
11	M331615*	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	3,36	0,22	0,74
12	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ			МАШ.-Ч	23,832	12,17	290,04
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						11294
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ						
13	574612-1	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БР100.30.15 СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1			ШТ.	87	9,22	802,14
14	585321-П343-411	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ 1П15-2 С16/20, F50, W2 СЕРИЯ			ШТ.	14	127,22	1781,08
		3.900.1-14 ВЫП.1 (КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ)						
15	C101-138019-1	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛАДОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ,			Т	0,14	101,29	14,18
		ДЛЯ КИРПИЧА, КАМНЕЙ, БЛОКОВ, М100, F75						
16	C101-47101	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ			Т	0,0084	3800,21	31,92
17	C101-78200-2	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ			Т	0,061566	7220	444,51
		ДО 1,6 КГ						


№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
					ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
18	C101-8031	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ, МАРКИ БНД-40/60	T	4,09116	942,77	3857,02
19	C102-2500	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ М3 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	M3	1,4895	376,87	561,35
20	C117-1600	РЕЗЦЫ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ШТ ПОКРЫТИЯ	шт	4,4	14,16	62,3
21	C412-1500-2	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	M3	1,566	8,39	13,14
22	C412-4041	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП А, МАРКИ I	T	1471,626	111,62	164262,89
23	C412-9005	ВОДА	M3	23,033	1,05	24,18
24	C414-1005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА C12/15 (B15)	M3	5,133	98,95	507,91
25	C414-1020	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА C8/10 (B10)	M3	0,868	93,14	80,85
26	C414-2004	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100 ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	M3	1,1722	79,59	93,3
		ИТОГО ТРАНСПОРТ				172537
		ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ				27509
27	C803-205	АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ	T	10,25	0	0
		ТРАНСПОРТИРОВКА МУСОРА (ГРУНТА)	РУБ			275
		ПЕРЕРАБОТКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ	РУБ			131

СОСТАВИЛ

ИНЖЕНЕР ПО ПСР

Л.И. ШМУЙДОВА

(инициалы, фамилия)



(подпись)

(должность)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(должность)